

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
--------------------------------	----------------	------------------	---------------------------	------------------	---------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:									
							Isolados/Indep endente	Rua Paulo Saletti Filho (estaca 0 a 4)	Rua Paulo Saletti Filho (estaca 4 a Final)							
LOTE ÚNICO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL							1	2	3	4						
1.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS - RUA PAULO SALETTI FILHO		-			TOTAL FINANC. POR FRENTE (RS):	0,00	24.610,80	25.106,50							
1.1.	PAVIMENTAÇÃO		-													
1.1.1.	EXECUÇÃO DE VIA EM BLOCO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM SOBRE COLCHÃO PÓ DE PEDRA (E=4CM) E REJUNTADO COM AREIA FINA (SINAPI 92405 ADAPTADO)	M2	809,75		4.Pav	Pavimentação Via		400,00	409,75							
1.1.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	361,65		4.Pav	Pavimentação Via		180,00	181,65							

Local _____ 0
terça-feira, 5 de novembro de 2019
Data _____

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME MULLER
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA RS 222.060
ART/RRT: 9807761

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME MULLER
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA RS 222.060
ART/RRT: 9807761