



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Riozinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de 3 ruas			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de 3 Ruas	MUNICÍPIO / UF Riozinho /RS	BDI 1 27,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
Pavimentação de 3 ruas									54.414,72		
1. Pavimentação de Rua									-	54.414,72	
1.1 Pavimentação									-	47.945,30	
1.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	402,45	1,48	BDI 1	1,88	756,61	RA	
1.1.2	PMR-CP	002	BASE DE SAIBRO - 3CM - REGULARIZAÇÃO	M3	12,05	806,67	BDI 1	1.029,47	12.405,11	RA	
1.1.3	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	M2	402,45	47,41	BDI 1	60,50	24.348,23	RA	
1.1.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	219,00	37,34	BDI 1	47,65	10.435,35	RA	
1.2 Drenagem									-	2.489,19	
1.2.5	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	2,00	703,63	BDI 1	897,97	1.795,94	RA	
1.2.6	SINAPI-I	10542	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES TIPO MEIA CANA D40cm	M	25,00	21,73	BDI 1	27,73	693,25	RA	
1.3 Serviços finais									-	3.980,23	
1.3.1	PMR-CP	011	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	402,45	7,75	BDI 1	9,89	3.980,23	RA	

RECURSO
↓

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Riozinho /RS
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: 0
CRE/CAU: 0
ART/RRT: 0