

PLANILHA DE CALCULO

LOTE	Pavimentação da Rua Angelo Pandolfo			
LOTE	Pavimentação da Rua Angelo Pandolfo			
Meta	1.	Pavimentação de Rua		QUANT.
Nível 2	1.1	Pavimentação		-
Serviço	1.1.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	521,91
Serviço	1.1.2	BASE DE SAIBRO - 3CM - REGULARIZAÇÃO	M3	15,65
Serviço	1.1.3	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	521,91
Serviço	1.1,4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	241,00
Nível 2	1.2	Drenagem		-
Serviço	1.2.1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	201,61
Serviço	1.2.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1.5 A 3.0 M. COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS	M3	136,47
Serviço	1.2.3	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	5,42

Serviço	1.2.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	113,20
Serviço	1.2.5	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	9,00
Serviço	1.2.6	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES TIPO MEIA CANA D40cm	M	-
Nível 2	1.3	Serviços finais		-
Serviço	1.3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	521,91
0	0	0		-

Riozinho /RS

**Local**

sexta-feira, 4 de setembro de 2020

**Data**

Responsável Técnico

**Nome: Paula Tatiana Hennemann**

**CREA/CAU: CAU 39887-0**

**ART/RRT: 7891011**